

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Elewacja <i>CPV: 45320000-6, Roboty izolacyjne</i>				
1	KNNR Wacetob 3 0601-010-050	Odbicie warstwy tynku nakrapianego <i>krotność = 1,00</i>	265,51	m2	0	
2	KNR 4-01 0108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych na odległość do 1 km <i>krotność = 1,00</i>	2,66	m3	0	
3	KNR 4-01 0722-0201-050	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych /wapno suchogazzone/ na ścianach, loggiach, balkonach. III kategoria tynku <i>krotność = 1,00</i>	279,68	m2	0	
4	KNR 4-01 0726-0301-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap. suchogazzone/ ścian, loggii, balkonów, podłóże z cegły, pustaków cer. gazo-I pianobet. w jednym miejscu do 5m2 <i>krotność = 1,00</i>	5,00	m2	0	
5	KNR 00-23 2611-02-050	Przygotowanie starego podłóża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją <i>krotność = 1,00</i>	279,68	m2	0	
6	KNR 00-23 2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych gr.10,0 cm ,do ścian <i>krotność = 1,00</i>	200,45	m2	0	
7	KNR 00-23 2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych gr.5,0 cm do okapów <i>krotność = 1,00</i>	12,62	m2	0	
8	KNR 00-23 2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) gr.8,0cm ,do ścian cokołu <i>krotność = 1,00</i>	38,19	m2	0	
9	KNR 00-23 2612-02-050	Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie płyt styropianowych gr.3,0 cm do ościeży <i>krotność = 1,00</i>	29,42	m2	0	
10	KNR 00-23 2612-04-020	Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły <i>krotność = 1,00</i>	1 251,30	szl	0	
11	KNR 00-23 2612-06-050	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach <i>krotność = 1,00</i>	250,26	m2	0	
12	KNR 00-23 2612-07-050	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach <i>krotność = 1,00</i>	29,42	m2	0	
13	KNR 00-23 0931-01-050	Nałożenie na podłóże podkładowej masy tynkarskiej <i>krotność = 1,00</i>	279,68	m2	0	

1	2	3	4	5	6	7
14	KNR 00-23 0931-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku sylikatowo-sylikonowego. grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu <i>krotność = 1,00</i>	200,45	m2	0	
15	KNR 00-23 0931-04-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z z tynku sylikatowo-sylikonowego o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu <i>krotność = 1,00</i>	20,98	m2	0	
16	KNR 00-23 0931-07-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z z tynku sylikatowo-sylikonowego. Dodatek za pasy o innej barwie szer.do 100cm <i>krotność = 1,00</i>	13,56	m2	0	
17	KNR 00-23 0931-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku ,mozaikowego. grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu - cokół <i>krotność = 1,00</i>	38,19	m2	0	
18	KNR 00-23 0931-04-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu - cokół <i>krotność = 1,00</i>	8,42	m2	0	
19	KNR 00-23 2612-08-040	Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <i>krotność = 1,00</i>	181,57	m	0	
20	KNR 00-23 2612-09-040	Ocieplenie ścian budynków. Zamocowanie listwy cokołowej <i>krotność = 1,00</i>	79,40	m	0	
21	0401-1301-01 anal-050	Naprawa krat szachtów piwnicznych wraz z malowaniem <i>krotność = 1,00</i>	5,42	m2	0	
22	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru - pokryw stalowych <i>krotność = 1,00</i>	3,36	m2	0	
23	KNNR 2 1302-030-050	Osadzenie pokrywy stalowych <i>krotność = 1,00</i>	3,36	m2	0	
24	KNR 2-02 1513-07-050	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi,elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2. <i>krotność = 1,00</i>	4,63	m2	0	
25	KNR 4-01 0101-03-050	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych <i>krotność = 1,00</i>	29,07	m2	0	
26	KNR 2-31 0102-05-050	Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV <i>krotność = 1,00</i>	19,65	m2	0	
27	KNR 2-31 0102-06-050	Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV (krotność 4) <i>krotność = 1,00</i>	19,65	m2	0	
28	KNNR 6 0404-010-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową <i>krotność = 1,00</i>	25,88	m	0	
29	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność = 1,00</i>	19,65	m2	0	
30	KNR 2-31 0114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>krotność = 1,00</i>	19,65	m2	0	

31 31	KNNR 6 0502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność = 1,00</i>	19,65	m2	0	
32 32	KNR 2-31 0606-01-040	Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm <i>krotność = 1,00</i>	13,20	m	0	
33 33	KNR 4-01 0101-10-050	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii IV <i>krotność = 1,00</i>	20,00	m2	0	
34 34	KNR 4-01 0108-07-060	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV - wywóz ziemi z korytowania <i>krotność = 1,00</i>	5,90	m3	0	
35 35	KNNR 3 0702-060-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV <i>krotność = 1,00</i>	2,27	m2	0	
		Razem:				
		Razem kosztorys:				