

Remont drogi powiatowej nr 1695K Zawoja-Przysłop-Stryszawa na odcinku od km 0+000 do km 4+949 w m. Zawoja i Stryszawa

Kod CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

PRZEDMIAR ROBÓT
Organizacja ruchu drogowego

Lp.	Podstawa		Opis i wyliczenia	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	D.01.02.04	KNR 2-310818-08 KNR 4-041107-01 KNR 4-041107-04	Demontaż słupków znaków drogowych wraz z wywozem	szt.	18
2	D.01.02.04	KNR 2-310703-03 KNR 4-041107-01 KNR 4-041107-04	Demontaż tarcz znaków drogowych wraz z wywozem	szt.	22
3	D.07.02.01	KNR 2-310702-2 kalkulacja własna	Montaż słupków fi70mm o dł. 3.5m	szt.	38
4	D.07.02.01	KNR 2-310702-2 kalkulacja własna	Montaż słupków fi70mm o dł. 3m	szt.	109
5	D.07.02.01	KNR 2-310702-2 kalkulacja własna	Montaż słupków fi70mm o dł. 4.5m	szt.	5
6	D.07.02.01	KNR 2-310703-2	Montaż znaku typu A (wielkość: średni, folia I gen.)	szt.	12
7	D.07.02.01	KNR 2-310703-2	Montaż znaku typu A (wielkość: średni, folia II gen.)	szt.	5
8	D.07.02.01	KNR 2-310703-2	Montaż znaku typu B (wielkość: średni, folia I gen.)	szt.	12
9	D.07.02.01	KNR 2-310703-2	Montaż znaku typu B (wielkość: średni, folia II gen.)	szt.	2
10	D.07.02.01	KNR 2-310703-2	Montaż znaku typu D (wielkość: średni, folia I gen.)	szt.	10
11	D.07.02.01	KNR 2-310703-2	Montaż znaku typu D (wielkość: mini, folia I gen.)	szt.	2
12	D.07.02.01	KNR 2-310703-2	Montaż znaku D-42/D43 (folia I gen.)	szt.	8
13	D.07.02.01	KNR 2-310703-2	Montaż znaku U-3a, U-3b (folia I gen.)	szt.	35
14	D.07.02.01	KNR 2-310703-2	Montaż znaku U-3e (folia I gen.)	szt.	34
15	D.07.02.01	KNR 2-310703-2	Montaż znaku U-3c, U-3d (folia I gen.)	szt.	20
15	D.07.02.01	KNR 2-310703-1	Montaż znaku typu T (folia I gen.)	szt.	7
16	D.07.10.01	kalkulacja własna	Tymczasowa organizacja ruchu	szt.	1