



← JORDANÓW

ZNAKI POMIAROWE
WIDOK OD STRONY DOLNEJ WODY
1:100


SIDZINA →



ZNAK POMIAROWY
NA OBIEKCIE
WG PN-ISO 4463-2 (A12)



STAŁY ZNAK
POMIAROWY
WG PN-ISO 4463-2 (A14)







ZNAKI POMIAROWE NA OBIEKCIE			
	Liczba elementów	Liczba reperów/1 element	Liczba reperów
	[szt]	[szt]	[szt]
Most	1	8 (P) + 4 (K)	12
Razem:			12

- UWAGI:
- Całkowita liczba znaków pomiarowych dla obiektów wynosi 12.
 - Należy wykonać 2 punkty stałe poza obiektem dowiązane do lokalnej osnowy geodezyjnej.
 - Znaki pomiarowe na podporach (P) i na konstrukcji (K) przedstawiono w widoku od strony dolnej wody. Analogicznie wykonać znaki pomiarowe z drugiej strony.
 - Znaki pomiarowe na konstrukcji (K) wykonać na krawędziach kap chodnikowych).

- – Znak pomiarowy na obiekcie /§298.2 Warunki techniczne. Dz.Ust.Nr 63/
- ⊕ – Stały znak pomiarowy /§298.3 Warunki techniczne. Dz.Ust.Nr 63/

Uwaga: Stały znak pomiarowy należy umieścić poza korpusem nasypu drogi w niewielkiej odległości od obiektu.

		DROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Zabłocie 26/41 30-701 Kraków tel/fax: 12 333-45-80 www.droprojekt.pl biuro@droprojekt.pl	
Inwestor	 POWIAT SUSKI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka	Nr umowy	WZ.d.273.1.5.2020
Nazwa inwestycji	ROZBIÓRKA MOSTU ORAZ BUDOWA MOSTU W KM 1+077 DROGI POWIATOWEJ NR K1683 JORDANÓW - TOPORZYSKO - SIDZINA NA POTOKU DZIAŁSKIM W TOPORZYSKU, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI NA DOJAZDACH ORAZ BUDOWĄ MOSTU TYMCZASOWEGO, W RAMACH INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA MOSTU NA POTOKU DZIARSKIM W M. TOPORZYSKO, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1683”		
Rodzaj projektu	PROJEKT WYKONAWCZY		Data 12.2020
Tytuł rysunku	ZNAKI POMIAROWE		
Branża	MOSTOWA	Skala	1:200
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
Projektant	mgr inż. Tomasz Grysiak	mostowa	MAP/0085/ POOM/06
Sprawdzający	mgr inż. Bartosz Czerw	mostowa	MAP/0586/ PWBM/15
Podpis	 		
Uwaga	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.		