



Starostwo Powiatowe

w Suchoj Beskidzkiej

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Nasz znak:

WA.6743.87.2022.AG

Sucha Beskidzka, 04.03.2022r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Kościelna 5b, Sucha Beskidzka

Na podstawie art.82b ust.1 pkt 2 lit.c ustawy *Prawo budowlane* przesyłam kopię zgłoszenia Powiatu Suskiego, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, z dnia 03.03.2022r. dotyczącego: *remontu drogi powiatowej nr 1683K Jordanów-Toporzysko-Sidzina w km 0+000-1+090 i w km 1+146-2+850 w m. Jordanów i Toporzysko wraz z remontem górnego pokładu mostu na rzece Skawa w km 0+250 w ramach inwestycji pn.: Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowni, 1668K w Naprawie 1683K w Jordanowie i Toporzysku dofinansowanych z programu Polski Ład na działkach nr ewid. 5652, 5565/1, 5655, 4932/3, 4943/15, 4943/23, 4943/21, 4943/19, 4943/17, 4934/1 w miejscowości Jordanów oraz na działkach nr ewid. 1587/2, 4126/1, 4159/4 w miejscowości Toporzysko.*

Organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Z up. Starosty Suskiego
inż. Marcin Kaleta
Naczelnik Wydziału Architektury,
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Otrzymują:

1. Adresat + kopia wniosku zgłoszenia.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Powiat Suski.
2. Wójt Gminy Jordanów.
3. Burmistrz Miasta Jordanów.

ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 875 79 00 (sekretariat)
poniedziałek w godz. 8-16, wtorek - piątek w godz. 7-15
osoba prowadząca sprawę: Alicja Garbień, pokój nr 104, tel. 33 875 79 61
www.powiatsuski.pl

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Lp. Podawczy ul. ... 5b
wpisano dnia 2022-03-03
E
L.Dz. zał.

ZGŁOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA SUSKI

1.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: *POWIAT SUSKI*

Kraj: *POLSKA* Województwo: *MAŁOPOLSKIE* Powiat: *SUSKI* Gmina: *SUCHA BESKIDZKA*

Ulica: *KOŚCIELNA* Nr domu: *5B* Miejscowość: *SUCHA BESKIDZKA* Kod pocztowy: *34-200*

Poczta: *SUCHA BESKIDZKA*

1.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

pełnomocnik

pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko:

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP²⁾:

4. INFORMACJA O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: *Remont drogi powiatowej nr 1683K Jordanów – Toporzysko – Sidzina w km 0+000 – 1+090 i w km 1+146 – 2+850 w m. Jordanów i Toporzysko wraz z remontem górnego pokładu mostu na rzece Skawa w km 0+250 w ramach inwestycji pn.: Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowni, 1668K w Naprawie 1683K w Jordanowie i Toporzysku dofinansowanych z programu Polski Ład*

Remont nawierzchni drogi powiatowej:

- *Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej*
- *Skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową*
- *Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszaną mineralno-asfaltową gr. średnia 3cm*
- *Skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową*
- *Ułożenie siatki szklanej powlekanej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN*
- *Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm*
- *Skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową*
- *Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4cm*

2. Remont konstrukcji nawierzchni w miejscach przełomów:

Rozbiórka istniejących warstw nawierzchni

Wykonanie warstw nawierzchni:

- *warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm*
- *warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr. 15cm*
- *warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gr. 35cm*

3. Przebudowa poboczy:

Roboty ziemne - ścięcie istniejących poboczy wraz z odwozem urobku

Kruszywo łamane lub destruk z frezowania gr. 13cm

Skropienie emulsją wraz z zasypaniem destruktem gr. 1,0cm lub grysem

4. Roboty drogowe związane z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów oraz remontem istniejących peronów przystankowych

5. Remont istniejących przepustów rurowych pod drogą i zjazdami wraz z remontem ścianek czołowych

6. Remont istniejącego odwodnienia liniowego: wymiana korytek, regulacja wysokościowa i częściowa wymiana elementów kanalizacji deszczowej

7. Remont istniejącego chodnika: wymiana krawężników i obrzeży betonowych na podsypkach i ławach betonowych; wymiana nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wymianą podbudowy z kruszywa łamanego

8. Remont górnego pokładu mostu w km 0+250:

- Rozbiórka istniejących elementów wyposażenia mostu, krawężników, kap chodnikowych gzymsu i nawierzchni jezdni
- Reprofilacja płyty pomostu
- Wykonanie napraw powierzchni betonowych górnej płyty ustroju nośnego
- Wykonanie izolacji ustroju nośnego papą termozgrzewalną
- Ułożenie krawężnika, wykonanie kap chodnikowych, odtworzenie elementów odwodnienia pomostu,
- Wykonanie nawierzchni jezdni: w-wa wiążąca BA 5cm, w-wa ścieralna BA – 5cm
- Wykonanie nawierzchni żywicznej kapy chodnikowej – 5mm
- Montaż barieroporeczy

Planowany termin rozpoczęcia³⁾: 31.03.2022R.

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: MAŁOPOLSKIE Powiat: SUSKI Gmina: JORDANÓW (MIASTO)

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: JORDANÓW Kod pocztowy: 34-240

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾ 5652, 5565/1, 5655, 4932/3, 4943/15, 4943/23, 4943/21, 4943/19, 4943/17, 4934/1;

Województwo: MAŁOPOLSKIE Powiat: SUSKI Gmina: JORDANÓW

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: TOPORZYSKO Kod pocztowy: 34-240

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾ 1587/2, 4126/1, 4159/4

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

- ☐ Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek ruszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

STAROSTA SUSKI


mgr Józef Bałos

WICESTAROSTA

mgr Zbigniew Hutniczak

1) ³W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej



Szkieł usytuowania obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości
Remont drogi powiatowej nr 1683K Jordanów - Toporzycko - Sielina w km
0+000 - 1+090 i w km 1+146 - 2+850 w m. Jordanów i Toporzycko w
ramach inwestycji pn.: Modernizacja dróg powiatowych nr 1680K w Łętowni,
1668K w Naprawie 1683K w Jordanowie i Toporzycka dofinansowanych z
programu Polski Ład

STARSZYNSKI
mg 1683K 02000

JORDANÓW


Szkiełtowania obiektu budowanego w stosunku do granic nieruchomości

Remont drogi powiatowej nr 1683K Jordanów - Toporzysko - Siedina w km 0+000 - 1+090 i w km 1+146 - 2+850 w m. Jordanów i Toporzysko w ramach inwestycji pn.: Modernizacja drog powiatowych nr 1686K w Łętowiu, 1668K w Naprawie 1683K w Jordanowie i Toporzysku dofinansowanych z programu Polski Ład

STAROSTA BUSKI

mgr Józef Białos

[Signature]




[illegible]

7719
A-28830 KH
NATA ENID-TEYNA
2021-07-26

STACOSTA SUSHI

Remont drogi powiatowej nr 1683K Jordanów - Toporzysko - Siedzina w km 0+000 - 1+090 i w km 1+146 - 2+850 w m. Jordanów i Toporzysko w ramach inwestycji pn.: Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowni, 1668K w Naprawie 1683K w Jordanowie i Toporzysku dofinansowanych z programu Polski Ład

Nazwa organu prowadzącego: **STAROSTA SUSŁI**
Adres: **ul. Białostocka 204**
Data wykonania kopii: **2021-07-26**
Miejscowość: **TOPORZYSKO**
Kod pocztowy: **16380**
Nazwa obiektu: **Remont drogi powiatowej nr 1683K**
Data wykonania kopii: **2021-07-26**
Miejscowość: **TOPORZYSKO**
Kod pocztowy: **16380**
Nazwa obiektu: **Remont drogi powiatowej nr 1683K**




KONIEC REMONTU

Szacunek kosztów przedsięwzięcia w stosunku do granic nieruchomości


Remont drogi powiatowej nr 1683K Jordanów - Toporzyśko - Sielina w km 0+000 - 1+090 i w km 1+146 - 2+850 w m. Jordanów i Toporzyśko w ramach inwestycji pn.: Modernizacja dróg powiatowych nr 1686K w Łętowie, 1688K w Jordanowie i Toporzyśku dofinansowanych z programu Polski Ład

STAROSTA SUSŁI
mgr inż. Stanisław Susły

Przekrój typowy
w km od 0+000 do km 1+090 oraz w km od 1+146 do km 2+850
STAN ISTNIEJĄCY



Przekrój typowy
w km od 0+000 do km 1+090 oraz w km od 1+146 do km 2+850
STAN PROJEKTOWANY



1	warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4cm
	skierowanie emulsją asfaltową
	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm
	skierowanie emulsją asfaltową
	siatka szklana powlekana asfaltem min. 100KN
	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - gr. średnia 3,0cm
	skierowanie emulsją asfaltową
	oczyszczona istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

2	skierowanie emulsją wraz z zasypianiem
	destruktem gr. 1,0cm lub grysem
	Kruszywo łamane lub destruk z
	frezowania gr. 13cm
	istniejące zagęszczone i wyprofilowane
	podłoże

3	WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBRĘBIE PRZELOMÓW
	warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm
	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr. 15cm
	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gr. 35cm

4	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (chodnik i zjazd)
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
	podbudowa z kruszywa łamanego
	stabilizowana mechanicznie gr. 20cm
	istniejące zagęszczone i wyprofilowane
	podłoże

5	Krawężnik wibroprasowany 15x30x100cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
	ława betonowa wraz z oporem z betonu C16/20 gr. 15cm
	w ilości 0,08m3/m
	istniejące zagęszczone i wyprofilowane
	podłoże

6	obrzeże betonowe 8x30x100cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
	ława betonowa wraz z oporem z betonu C16/20 gr. 10cm
	w ilości 0,04m3/m
	istniejące zagęszczone i wyprofilowane
	podłoże


STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

Investor:	Powiat Suski 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b
Jednostka opracowująca:	EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Żylińska 31-725 Kraków, os. Na Wzgórzach 30/15 NIP 6762112574 tel. 797-019-323
NAZWA PROJEKTU:	„Remont drogi powiatowej nr 1683K Jordanów-Toporzyśko-Sidzina o długości 2794mb, na odcinku w km od 0+000 do km 1+090 oraz na odcinku w km od 1+146 do km 2+850 w miejscowości Jordanów i Toporzyśko polegający na remoncie uszkodzonej nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, urządzeń odwadniających i przepustów pod drogą.”
SKALA:	1:50
NR RYSUNKU:	3
DATA:	02 2022
TYTUŁ RYSUNKU:	Przekrój typowy
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ	inż. Adam Pawłowski
KONSTRUKCJA	nr upr. 74/85
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ewelina Żylińska
PROJEKTOWANIE W SPECJALNOŚCI	projektowanie w specjalności drogowej bez ograniczeń
MAP/BD/3969/01	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Miejscowość: Jordanów i Toporzyśko
Gmina:	Jordanów
Miasto:	Jordanów
Powiat:	Suski
PODPIS	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D

PRZEKRÓJ POPRZECZNY E-E



Zakres prac:

- 2.1 - reprofilacja płyty pomostu - nadbeton C30/37 grubość 5-15cm - spadek poprzeczny 2 %
- 2.2 - zbrojenie - nadbeton stal AIIIIN Bst500S
- 2.3 - izolacja - papa termozgrzewalna 0,5cm
- 2.4 - asfalt - warstwa wiążąca 5 cm
- 2.5 - asfalt - warstwa ścieralna 5cm
- 2.6 - kapa chodnikowa beton C30/37 h=23cm, zdylatowane co 6m
- 2.7 - zbrojenie - kapy chodnikowe stal AIIIIN
- 2.8 - nawierzchnia żywiczna 5mm
- 2.9 - barieroporecz H2/W2/A - kotwienie: kotwy chemiczne
- 2.10 - deski gzymsowe, prefabrykowane (polimero-betonowe) h=60cm, g=4cm RAL - do uzgodnienia z Zarządcą Obiektu (ZDP Sucha Beskidzka)
- 2.11 - krawężniki kamienne granitowe 20x20cm, kotwione zgodnie z KDM
- 2.12 - drenaż podłużny przy krawężniku, poprzeczny pod krawężnikiem
- 2.13 - kotwy talerzowe - montaż w 2 rzędach - rozstaw co 50cm (mijankowo)
- 2.14 - sączki - odwodnienie płyty pomostu

- 2.17 - oczyszczenie powierzchni betonowych - ustrój nośny - piaskowanie
- 2.18 - wykonanie napraw powierzchni betonowych PCC - do 30mm
- 2.21 - iniekcja rys

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

Most drogowy w ciągu drogi powiatowej nr K 1683
w km 0+250 w m. Jordanów

Nr 2.1 Zakres remontu - przekrój poprzeczny D-D

Opracował:

Podpis

Data

Styczeń
2022