



Przekrój typowy
w km od 7+627,00 do km 8+127,40
w km od 9+036,60 do km 9+900,00

STAN ISTNIEJĄCY



Przekrój typowy
w km od 7+627,00 do km 8+127,40
w km od 9+036,60 do km 9+900,00


STAN PROJEKTOWANY



Przekrój typowy


w km od 8+127,40 do km 9+036,60

STAN ISTNIEJĄCY



Przekrój typowy
w km od 8+127,40 do km 9+036,60

STAN PROJEKTOWANY



1	warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4cm skierunek emulsji asfaltowej warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm skierunek emulsji asfaltowej siatka szklana powlekana asfaltem min. 100KN warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - gr. średnia 3,0cm skierunek emulsji asfaltowej oczyszczona istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu
---	--

2	skierunek emulsji wraz z zasypaniem destruktem gr. 1,0cm lub grysem Kruszuwo tamane lub destruktm z frezowania gr. 13cm istniejące zagęszczone i wyprofilowane podłoże
---	---

3	WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBRĘBIE PRZELOMÓW warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr. 15cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gr. 35cm
---	---

4	warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4cm skierunek emulsji asfaltowej warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm skierunek emulsji asfaltowej warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gr. 20cm stabilizacja na miejscu spoiwem hydraulicznym (cement) gr. 40cm istniejące zagęszczone i wyprofilowane podłoże
---	---

Inwestor:	Powiat Suski 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b		
Jednostka opracowująca:	EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Żylińska 31-725 Kraków, os. Na Wzgórzach 30/15 NIP 6762112574 tel. 797-019-323		
NAZWA PROJEKTU:	„Remont drogi powiatowej nr 1697K Kuków-Lachowice-Koszarawa o długości 2273mb, na odcinku w km od 7+627 do km 9+900 w miejscowości Lachowice polegający na remoncie uszkodzonej nawierzchni jezdni, poboczy i urządzeń odwadniających.”		
SKALA:	NR RYSUNKU:	DATA:	ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1: 50	3	02 2022	miejscowość Lachowice Gmina Stryszawa Powiat Suski
TYTUŁ RYSUNKU:	Przekroje typowe		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektował konstrukcja	inż. Adam Pawłowski	nr upr. 74/85 projektowanie w specjalności drogowej bez ograniczeń MAP/BD/3969/01	
Opracowała i Kresliła	mgr inż. Ewelina Żylińska		