


WIDOK Z BOKU - ZAKRES REMONTU PRZYCZÓŁKÓW



Zakres prac:

- 2.1 - reprofiliacja płyty pomostu PCC
- 2.2 - hydroizolacja
- 2.3 - ułożenie krawężnika
- 2.4 - ułożenie drenażu
- 2.5 - montaż zbrojenia kap
- 2.6 - montaż kotew
- 2.7 - montaż desek gzymsowych
- 2.8 - beton kap chodnikowych C30/37
- 2.9 - nawierzchnia żywiczna na chodniku
- 2.10 - nawierzchnia żywiczna na chodniku
- 2.11 - nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca 4cm
- 2.12 - nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna 4cm
- 2.13 - montaż balustrady h=110cm
- 2.14 - piaskowanie powierzchni betonowych
- 2.15 - wykonanie powłok z PCC na powierzchniach betonowych
- 2.16 - uzupełnienie ubytków betonem
- 2.17 - rozbiórka i odbudowa części skrzydła przyczółka P2

Most drogowy w ciągu drogi powiatowej nr K 1686
w km 0+000

Nr 2.4 Zakres remontu - przekrój podłużny - ETAP II

Projektant	Podpis	Data
		Styczeń 2020