



Przekrój typowy
w km od 9+657 do km 10+712
STAN ISTNIEJĄCY



Przekrój typowy
w km od 9+657 do km 10+712
STAN PROJEKTOWANY



- 1
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
 - skrpiecie emulsją asfaltową
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm
 - skrpiecie emulsją asfaltową
 - siatka szklana powlekana asfaltem min. 100kN
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – gr. średnia 2,0cm
 - skrpiecie emulsją asfaltową
 - oczyszczona istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

- 2
- Kruszuwo łamane lub destrukr z frezowania gr. 12cm
 - istniejące zagęszczone i wyprofilowane podłoże

- 3
- WYMIANA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBRĘBIE PRZĘŁOMÓW
 - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 5cm
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm gr. 15cm
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gr. 25cm

Inwestor: Powiat Suski 34–200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b			
Jednostka opracowująca: EW PROJEKTY DROGOWE Ewelina Żylińska 31–725 Kraków, os. Na Wzgórzach 30/15 NIP 6762112574 tel. 797–019–323			
NAZWA PROJEKTU: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa o długości 1055mb, na odcinku w km od 9+657 do km 10+712 w miejscowości Naprawa, polegająca na przebudowie jezdni, poboczy gruntowych, istniejących zjazdów, umocnieniem skarp drogowych, prefabrykowanych elementów odwodnienia oraz wymianie elementów przepustów drogowych.”			
SKALA: 1: 50	NR RYSUNKU: 3	DATA: 02 2022	ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: miejscowość Naprawa Gmina Jordanów Powiat Suski
TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój typowy			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ I SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektował konstrukcja	inż. Adam Pawłowski	nr upr. 74/85 projektowanie w specjalności drogowej bez ograniczeń MAP/BD/3969/01	
Opracowała i Kresliła	mgr inż. Ewelina Żylińska		