

(pieczęć firmowa)

**Formularz ofertowy**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WZ.d.272.1.13.2022 firma

składa ofertę na wykonanie robót polegających na odnowie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Suskiego zgodnie z poniższym kosztorysem ofertowym.

Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

**Kosztorys ofertowy****Odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Suskiego**

Inwestor:

(miejscowość, data)

CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni

CPV 45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

**Oznakowanie poziome Powiatu Suskiego**

	Podstawa	Rodzaj robot	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość netto
D - 07.01.01	KNR 231/706/06/050	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni linie na przejściach dla pieszych P-10 i P-14 i skrzyżowaniach (P-12, P-13) malowane mechanicznie, kolor biały	m2	991,45		- zł
	KNR 231/706/02/050	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chloroakuczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie P-7d, P-4, P-7b	m2	446,00		- zł
	KNR 231/706/02/050	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chloroakuczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie P-7c, P-3b, P-1e, P-19	m2	111,53		- zł
	KNR 231/706/02/050	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chloroakuczkową - Linie P-25; P-20	m2	35,84		- zł
	KNR 231/706/02/050	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chloroakuczkową - Linie P-16	m2	4,92		- zł
	KNR 231/706/02/050	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chloroakuczkową - Linie P-21, P-17	m2	25,52		- zł
	Kalkulacja własna	Wykonanie pasów akustycznych . Linie wykonane z materiałów grubowarstwowych. Kolor czerwony. Rejon przedszkola w Stryszawie (DP 1696K) 2x(5+3+3)*2.5m*0.12m	m2	6,60		- zł
	Kalkulacja własna	Wykonanie termoznaków A-17 -DP 1685K - przejście dla pieszych rejon szkoły	szt.	2,00		- zł

**Razem netto: -00 zł****Razem brutto: -00 zł****VAT: 0,00 zł**.....  
podpis