

P1	
Posadzka	2 cm
Izolacja termiczna	10 cm
Wylewka betonowa	15 cm
Podsypka	60 cm



S1	
Tynk wewnętrzny	0.2 cm
Błoczek betonowy	24 cm
Izolacja termiczna	18 cm
Tynk zewnętrzny	0.2 cm

D1	
Pokrycie dachu	3 cm
Łata	4 cm
Kontrłata	3 cm
Izolacja termiczna	20 cm

P2	
Wylewka betonowa	2 cm
Izolacja	0.2cm
Podsypka	30 cm

S2	
Tynk	1.5 cm
Ściana murowana	24 cm
Tynk	1.5 cm

P3	
Posadzka	2 cm
Izolacja akustyczna	5 cm
Izolacja termiczna	10 cm
Wylewka betonowa	15 cm



UWAGI I OZNACZENIA

- Stan istniejący
- Stan projektowany
- Stan do zmiany

TYTUŁ: PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C

Lokalizacja:
ul. Kościelna 5,
34–200 Sucha Beskidzka
Jednostka ewid.: 121502_1
Obręb: 0001 Sucha Beskidzka
Działka nr ewid.: 9972/14

Inwestor:
Zespół Szkół im. Walerego
Goetla w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5
34–200 Sucha Beskidzka

"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZEZNACZONEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ, SALE LEKCYJNE ORAZ GARAŻ WRAZ Z INSTALACJAMI C.O., GAZ, WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z BUDOWĄ WIATY MAGAZYNOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 9972/14 W MIEJSCOWOŚCI SUCHA BESKIDZKA"

Projektant:

mgr inż. arch. Mateusz Pajk
Upr. nr MPOIA/056/2015,
Nr izby MP–2063 Architektura

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Barbara
Skupińska–Kurek
Upr. nr 357/80,
Nr izby MP–0805 Architektura

DATA:
Listopad 2021

SKALA:
1 : 100

NR RYSUNKU:
7