
Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

Adres inwestycji:

Miejscowość: Jachówka
Gmina: Budzów
Powiat: suski
Województwo: małopolskie

Nazwa zamówienia:

**Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego
mostu na potoku Suwajówka
w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi
powiatowej nr 1689K Budzów - Trebunia - Stróża,
w km 3+950, wraz z przebudową drogi na
dojazdach oraz budową mostu tymczasowego**

Część zamówienia:

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Funkcja:

Imię i Nazwisko:

podpis:

Opracowujący:

mgr inż. Adam Szoblik

Egz. Nr__

Kraków, październik 2022r.

SPIS ZAWARTOŚCI:

- **OPIS TECHNICZNY**

- **RYSUNKI:**

- ORIENTACJA rys. 1
- DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU rys. 2

OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI:

1	DANE OGÓLNE	3
2	PODSTAWA OPRACOWANIA	3
3	ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.....	4
4	PARAMETRY TECHNICZNE.....	4
5	OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA	4
6	INNE UWAGI I UZASADNIANIE WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU	5
7	TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.....	6

1 DANE OGÓLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla inwestycji pn: „**Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów - Trebunia - Stróża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego**”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Jachówka, gmina Budzów, województwo małopolskie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej
Ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729;
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 października 2002 roku;
- Załączniki nr 1–2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. z 2019 r, pozycja 2311 ze zmianami
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje przebudowę obiektu mostowego nad potokiem Suwajówka w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów-Stróża w miejscowości Jachówka. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w obszarach luźnej zabudowy jednorodzinnej.

W ramach opracowania w zakresie branży drogowej przewidziano do wykonania:

- Przebudowę fragmentu drogi powiatowej,
- Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Suwajówka.

4 PARAMETRY TECHNICZNE

Droga Powiatowa nr 1689K:

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna;
- przekrój poprzeczny: jednojezdniowy, dwukierunkowy;
- pochylenie poprzeczne: dwustronne;
- szerokość jezdni: około 6,00m;

5 OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Docelowe oznakowanie prowadzonych robót dla przedmiotowego odcinka należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dn. 31.07.2002, Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393 z uwzględnieniem załączników nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw – załącznik Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Zaprojektowane znaki pionowe należą do grupy znaków średnich. Należy wykonać je z zastosowaniem folii I generacji.

Załączniki graficzne powstały po inwentaryzacji istniejącego oznakowania. Przedstawiono na nich elementy związane z przedmiotową inwestycją. Zaprojektowano następujące oznakowanie:

- Znaki F-4 informujące o nazwie cieku wodnego;
- Urządzenia BRD – barieroporęcz;
- Oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1689K z drogą gminną nr 440053K znakiem A-7 oraz linią krawędziową P-7c;
- Linia podwójnie ciągła P-4 przerwana w miejscu skrzyżowania z drogą gminną linią P-1e.

Szczegóły rozwiązania sytuacyjnego przedstawiają rysunki nr 2

6 INNE UWAGI I UZASADNIANIE WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Konieczność wprowadzenia docelowej organizacji ruchu związana jest z realizacją inwestycji pn. **„Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów - Trebunia - Stróża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego”**.


Inne uwagi:

- Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym należy zastosować znaki należące do grupy znaków średnich;
- Do wykonania lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym zastosować folię odblaskową typu 1;
- Kolorystyka i wzory znaków drogowych powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r, pozycja 2311 ze zmianami);
- Znaki istniejące i projektowane nie powinny się zasłaniać;

- Zachować zgodne z przepisami odległości znaków pionowych od krawędzi jezdni - dla dróg z poboczem min. 0,5m od krawędzi korony drogi, dla dróg z chodnikiem 2,00m od krawędzi jezdni;
- Wysokość znaków projektowanych umieszczanych na jednym słupku ze znakami istniejącymi to min. 1,50m poza obszarami zabudowanymi i min. 2,00 w obszarach zabudowanych (2,20m w przypadku występowania ruchu pieszych);
- Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej: 50m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h, 20m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, 10m na pozostałych drogach;
- Należy powiadomić KPP Sucha Beskidzka o wprowadzonym oznakowaniu oraz wskazać osobę odpowiedzialną za jego utrzymanie.

7 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to
IV kwartał 2022 roku – I-IV kwartał 2023 roku.



Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Nazwa opracowania:

Usługi Inżynierskie MOSTAR
Adam Szoblik
ul. Kazimierza Pułaskiego 8/35
30-305 Kraków



Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów - Trebunia - Stróża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego

Gmina: BUDZÓW

Powiat: SUSKI

Województwo: MAŁOPOLSKIE

Część projektu: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Skala: 1:10000

Funkcja: Imię i Nazwisko:

Podpis:

Opracowujący: mgr inż. Adam Szoblik

Nazwa rysunku: Orientacja

Nr rys.: 1

Kraków, wrzesień 2022r.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Piotr Skowronek
ul. Sawickiego 45, 37-220 Kańczuga
NIP: 7941628697

początek zakresu robót
km 3+926,60


początek przebudowy
km 3+941,60


rozbiórka i budowa mostu
km 3+950,00


koniec przebudowy
km 3+958,42

koniec zakresu robót
km 3+973,50


LEGENDA:


- 

- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE
- 

- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
- 

- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE






Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

Investor:

Usługi Inżynierskie MOSTAR
Adam Szoblik
ul. Kazimierza Pułaskiego 8/35
30-305 Kraków



Jednostka projektowa:

Nazwa opracowania:

Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów - Trebunia - Stróża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego

Gmina:	BUDZÓW	Powiat:	SUSKI	Województwo:	MAŁOPOLSKIE
Część projektu:	DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU				Skala: 1:500
Funkcja:	Imię i Nazwisko:				Podpis:
Opracujący:	mgr inż. Adam Szoblik				
Nazwa rysunku:	Plan sytuacyjny				Nr rys.: 2



IR.721.1.83.2022

Budzów, dnia 20.09.2022r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze – załącznik 1-4 do rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. –Dziennik Ustaw – Załącznik do nr. 220 poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.

- Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r. wraz ze zmianami Dz.U.nr.58 w sprawie jednolitego tekstu z dn. 7 marca 2003r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzeniu (Dz. U. nr. 177 z 2003r., poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220z 2003r. poz.2181

Po przeanalizowaniu Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla zadania pn:

„Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689 K Budzów – Trzebnia – Struża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego”

POSTANAWIAM

Pozytywnie zaopiniować wyżej wymieniony Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Budzów w terminie 7 dni od daty otrzymania.

O t r z y m u j ą :

1. Usługi Inżynierskie MOSTAR
Ul. Kazimierza Pułaskiego 8/35
30-305 Kraków

2. a/a

**WÓJT GMINY
BUDZÓW**
mgr inż. Jan Nałdek



Komenda Powiatowa Policji
w Suchej Beskidzkiej

• ul. Mickiewicza 42 • 34-200 Sucha Beskidzka •
tel. MSWiA 83-28-266 • tel. miejski 47 8328 266 • fax MSWiA 83-28-239



Ldz. SAR-5321.54.2022

Sucha Beskidzka, dnia 29.09.2022r.



KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w Suchej Beskidzkiej
województwo małopolskie

L dz.

Usługi Inżynierskie MOSTAR
Adam Szoblik
Ul. Kazimierza Pułaskiego 8/35
30-305 Kraków

Dotyczy: Projektu stałej organizacji ruchu dla zadania :” Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka , w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów -Trzebunia -Stróża , w km 3+950, wraz przebudowa drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego”.

OPINIA

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) w związku z § 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 tekst jednolity), po zapoznaniu się z materiałami projektu zmiany stałej organizacji ruchu **opiniuje pozytywnie** .

- Kolorystyka i wzory znaków drogowych powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).
- Należy powiadomić KPP Sucha Beskidzka o wprowadzonym oznakowaniu oraz wskazać osobę odpowiedzialną za utrzymanie oznakowania. .

*Sporządzono w 2 egz.
1. adresat .
2. egz. a/a
Sporządził: T/G*

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Suchej Beskidzkiej
z up. NACZELNIK
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej
Grzegorz Sikora
nadkom. Grzegorz Sikora



Nasz znak: WZ.d.7121.875.59.2022

Usługi Inżynierskie MOSTAR Adam Szoblik
ul. Kazimierza Pułaskiego 8/35, 30-305 Kraków

KLAUZULA NR 59/2022 ROZPATRZENIA PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm./, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 ust. 1 i § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz.U. z 2017r., poz.784 t.j. ze zm./, po rozpatrzeniu projektu stałej organizacji ruchu na DP nr 1689K dla inwestycji pn.: „Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów – Trzebunia – Stróża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego”,

przedmiotową stałą organizację ruchu zatwierdzam w całości,

bez uwag.

Jednocześnie informuję:

1. Przed wprowadzeniem organizacji ruchu należy powiadomić zainteresowane strony na co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia (zgodnie z § 12 ust. 1 cytowanego na wstępie rozporządzenia).
2. Protokół odbioru oznakowania stanowi integralną część projektu organizacji ruchu.
3. Zgodność zastosowanego oznakowania będzie podlegała kontroli przez przedstawiciela Zarządcy drogi.
4. Znaki drogowe i ich rozmieszczenie oraz konstrukcje wsporcze znaków powinny odpowiadać przepisom zawartym w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 t.j. ze zm.).
5. Brak zawiadomienia w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 7 cytowanego na wstępie rozporządzenia będzie skutkował utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.
6. W przypadku wcześniejszego ustawienia znaków do chwili wprowadzenia zmiany znaki winny być zastąpione.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: do 31.12.2023r.

STAROSTA SUSKI
mgr Józef Balas

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a + 1 egz. projektu organizacji ruchu

Do wiadomości:

1. KPP Sucha Beskidzka, Wydział Ruchu Drogowego – e-mail

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej jest Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: bip@powiatsuski.pl lub telefonicznie (33)87-57-900. 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ku również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ku danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na stronie internetowej starostwa powiatowego www.powiatsuski.pl w zakładce „ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie urzędu na tablicach ogłoszeń.