



RZUT Z GÓRY
SKALA 1:100






WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Dług. [m]	Uwagi			
	[mm]				[cm]		[szt]	[szt]	B500SP
									Ø12
Element:		Element1			Wykonać 1 szt.				
1	Ø12	277,5	158	158	438,45				
2	Ø12	277,5	158	158	438,45				
3	Ø12	122,5	158	158	193,55				
4	Ø12	122,5	158	158	193,55				
5	Ø12	1640	72	72	1180,8				
Długość ogólna wg średnic				[m]	2445				
Masa 1 m pręta				[kg]	0,888				
Masa prętów wg średnic				[kg]	2171,16				
Masa całkowita				[kg]	2171,2				

Beton: B45 (C35/45) $V = 14 \text{ m}^3$

Stal zbroj.: B500SP $G = 2178,3 \text{ kg}$

- Nominalna grubość otuliny $c_{nom} = 30 \text{ mm}$
- Maksymalny stosunek $w/c = 0,55$
- Minimalna zawartość cementu w betonie – 300 kg/m^3
- Klasa konstystencji świeżej mieszanki betonowej – F3
- Minimalna zawartość powietrza w mieszance betonowej – 4%
- Minimalna średnica zagięcia: haków – 4ϕ , prętów – 15ϕ
- Zastosować podkładki dystansowe zbrojenia:
 - w płycie fundamentowej co 50 cm (4 szt./ m^2)
 - w ścianie ukośnej co 100 cm (2 szt./ m^2)

Inwestor: Powiat Suski w Suchoj Beskidzkiej ul. Kościelna 5b, 34–200 Sucha Beskidzka			
Jednostka projektowa: Usługi Inżynierskie MOSTAR Adam Szoblik ul. Kazimierza Pułaskiego 8/35, 30–305 Kraków			
Zadanie inwestycyjne: Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689 K Budzów – Trzebunia – Stróża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego.			
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY I WYKONWACZY		Data: 12.2022r.	
Adres inwestycji: Jachówka, gm. Budzów			
Usytuowany na działkach: 4487/1;864/8;895/7;611/5, 895/5 864/3;864/4 obręb 121503_2.0004			
Nazwa rysunku: Gabaryty i zbrojenie kap chodnikowych		Skala: 1: 50; 1:100	Nr rysunku: 12
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant: mgr inż. Adam Szoblik	MAP/0206/P00M/13 MAP/0327/PWBD/21	Mostowa Drogowa	
Projektant: mgr inż. Jakub Baranowski	MAP/0445/P00M/14	Mostowa	