







ZJAZD INDYWIDUALNY  
Z KRAWĘŻNIKIEM ZA CHODNIKIEM



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU kostka brukowa betonowa czerwona gr. 8cm  
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 (kruszywa łamane bazaltowe) gr. 3cm  
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 20cm  
warstwa ulepszanego podłoża (WUP) z mieszanki niezwiązanej  
lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% grubości 25cm  
oczyszczona , wyprofilowana i zagęszczona istniejące podłoże

Firma inżynierska		WYKONAWCA:	
		FIRMA INŻYNIERSKA INFRAPOLE	
NAZWA OPRACOWANIA:		mgr inż. PIOTR KUMOREK	
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ K1697 KUKÓW-LACHOWICE		34-324 LIPOWA , UL. LIPOWSKA 18	
-KOSZARAWA WRAZ Z BUDOWĄ DROGI DLA PIESZYCH (CHODNIKA)			
W KM 4+713-5+711 W MIEJSCOWOŚCI LACHOWICE-			
ETAP 2 W KM 5+151-5+713			
INWESTOR:	ADRES:	RYS. NR:	
POWIAT SUSKI	34-200 SUCHA BESKIDZKA , UL. KOŚCIELNA 5b	6.1	
STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	
PROJEKT WYKONAWCZY	DROGOWA	1:25	
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	
SZCZEGÓŁY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO		VI 2023 r.	