




ZJAZD INDYWIDUALNY
Z KRAWĘŻNIKIEM ZA CHODNIKIEM




PRZEKRÓJ I - I



PRZEKRÓJ J-J



SZCZEGÓŁ B




KRAWĘŻNIK BET. 15x30x100cm na PŁASK
NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 cm
OPARTY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM-
BETON C16/20 0,077m3/mb

SZCZEGÓŁ A

KRAWĘŻNIK BET. NAJAZDOWY
20x22x100
NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 5 cm
OPARTY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM-
BETON C16/20 0,077m3/mb

TEREN ZJAZD



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 (kruszywa łamane bazaltowe) gr. 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 20cm
warstwa ulepszonego podłoża (WUP) z mieszanki niezwiązanej
lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% grubości 25cm
oczyszczona , wyprofilowana i zagęszczona istniejące podłoże

Firma inżynierska DN200 PVC DN200 PP DRT10 PE INFRAPOL	WYKONAWCA: FIRMA INŻYNIERSKA INFRAPOL mgr inż. PIOTR KUMOREK 34-324 LIPOWA , UL. LIPOWSKA 18
--	---

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ K1691 WRAZ Z BUDOWĄ DROGI DLA PIESZYCH (CHODNIKA) W KM 0+577,00-1+429,00 O DŁUGOŚCI 852,00m W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA ETAP I W KM 0+577,00-1+240,00 O DŁUGOŚCI 663,00m		
INWESTOR: POWIAT SUSKI	ADRES: 34-200 SUCHA BESKIDZKA , UL. KOŚCIELNA 5b	RYS. NR: 6.1
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: DROGOWA	SKALA: 1:25
TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO		DATA: XI 2023 r.