

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański				
1	Element	Prace przygotowawcze				
1.1	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15-m, nakłady podstawowe	m2	36,000		
2	Element	Roboty rozbiórkowe				
2.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	134,900		
2.2	KNR 202/506/6 (1) analogia	Demontaż blaszanych rur i kominów wentylacyjnych wys. do 0.8m	szt	9,000		
2.3	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	798,000		
2.4	KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2	798,000		
2.5	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	90,285		
2.6	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	56,000		
2.7	KNR404/305/2 analogia	Rozebrania czap kominowych gr.do 7cm	m3	0,263		
2.8	KNR 403/1140/5	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt	m	249,600		
2.9	KNR 403/1138/5	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: uchwyty klejone	szt	40,000		
2.10	KNR 404/401/1	Rozebranie gzymsu	m2	36,000		
3	Element	Roboty dekarские				
3.1	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa	m2	798,000		
3.2	KNRW 202/504/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, podkładową jednowarstwową	m2	798,000		
3.3	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2	798,000		
3.4	KNR 401/530/6	Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha ocynkowana, szerokość ponad 25-cm	m2	337,000		
3.5	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5-m3/miejsce	m3	1,969		
3.6	KNR 202/1505/10	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	90,285		
3.7	KNR202/1215/2 analogia	Montaż krutek wentylacyjnych	szt	56,000		
3.8	KNR 202/506/6 (1)	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej z daszkiem stożkowym	szt	9,000		
3.9	KNR 401/202/1	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6-mm, gładkie	kg	25,000		
3.10	KNR 202/219/5	Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7-cm	m2	5,250		
3.11	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5-m3/miejsce	m3	2,000		
3.12	KNR 401/203/13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe	m2	15,000		
3.13	KNR 1901/402/1	Konstrukcje dachowe, nowe gzymsy	m2	47,880		
3.14	KNRW 202/509/2	Pokrycie dachu blachą blacha pokryta folią PCV gzymsu	m2	47,880		
3.15	KNR 202/509/2 (1)	Rynny dachowe PCV okrągłe o średnicy 10-cm	m	234,000		
3.16	KNRW 202/526/2 (1)	Rury spustowe PCV okrągłe o średnicy 10-cm	m	54,000		
3.17	KNR 401/726/3 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)- uzupełnienie tynków kominów	m2	22,000		
4	Element	Instalacja odgromowa				
4.1	KNR 508/604/4	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10-mm, dach płaski, wsporniki klejone	m	249,600		
4.2	KNR 508/618/1	Łączenie pręta o średnicy do 10-mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	szt	45,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
5	Element	Roboty powykonawcze				
5.1	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja papy 5 kg- 1m2	kg	700,000		
5.2	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja: Obróbek z blacy 134.9m2; rur blaszanych i kominów zadaszonych stożkiem 9 szt., Kratek wentelacyjnych 56szt	kpl	1 245,000		
5.3	KNR 404/1102/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladunku, transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m3	1,166		
5.4	KNR 404/1102/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladunku, transport samochodem ciężarowym na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km	m3	1,166		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański Koszty pośrednie: $Kp = 68,00\%R + 68,00\%S$ Zysk: $11,50\%R + 11,50\%S + 11,50\%Kp(R) + 11,50\%Kp(S)$ VAT: 8,00%	
1	Prace przygotowawcze	
2	Roboty rozbiórkowe	
3	Roboty dekarские	
4	Instalacja odgromowa	
5	Roboty powykonawcze	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański netto	